



INDUSTRI OG ANLÆG

OMLASTEPLADS, AABENRAA

FAKTA

Bygherre

Arwos Deponi
v/Kresten Thomsen
kth@arwos.dk
+45 40293648

Arkitekt

Zolo Arkitekter
Wainø Frandsen Landskabsarkitekter

Entrepriseform

Hovedentreprise

Areal

540 m²

Anlægssum i DKK

4,8 mio.

Periode

2020-2021

Energi

BR18

Ydelser og ansvar

Totalrådgiver
Ingeniørrådgivning
Udarbejdelse af udbudsmateriale

NY OMLASTEPLADS

For forsyningsselskabet Arwos Deponi har LB Consult projekteret en ny omlasteplads i to etager.

Niveau 0 er opbygget som en stålrammehal, der er åben i den ene side, hvor renovationsbiler kører ind og læsser affald af fra det øvre terrænniveau. Dækket over kælder er udført med huldæk. En mindre del af dette niveau er indrettet med basale velfærdsfaciliteter.

Niveau -1 er opbygget som in-situ støbt kælder. I kælderen er komprimatoranlægget placeret med direkte udgang til det nedre terrænniveau, hvor det komprimerede affald læsses på containere.

LB Consults ydelser

LB Consult har været totalrådgiver på projektet og udført ingeniørrådgivning inden for konstruktioner, VVS, kloak, el og energi. Efterfølgende har vi udarbejdet udbudsmaterialet og bistået bygherre med at udbyde projektet i hovedentreprise.